



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จะดำเนินการจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ที่ 3 ณ บ้านนางาม หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 186.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ถนน ท.1 - 01 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 109,000.00บาท(หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง คือ 109,000.00บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามมาตรา 103 / 7 วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2569

(นายรันดร สมมิตตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ที่ 3
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือ 109,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 186.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 - 01
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2569
เป็นเงิน 109,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.2.....
 - 6.3.....
 - 6.4.....
 - 6.5.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายเทพพร สงวนพงษ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
 - 7.2 นายคำดี สุระทร ตำแหน่ง กรรมการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
 - 7.3 นายแดน นวลตา ตำแหน่ง กรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ที่ 3
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 31.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.00 ม.
 หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 186.00 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนางาม หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 แบบก่อสร้าง แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท1-01
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
 จำนวนราคาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	248.00	1.93	478.64	1.4054	2.71	672.68
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.30	322.74	3,001.48	1.4054	453.58	4,218.28
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	186.00	367.55	68,364.30	1.4054	516.55	96,079.19
4	Expansion Joint	ม.	0.00	156.96	-	1.4054	220.59	-
5	Contraction Joint	ม.	24.00	95.93	2,302.32	1.4054	134.82	3,235.68
6	Longitudinal Joint	ม.	31.00	67.22	2,083.82	1.4054	94.47	2,928.60
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	12.40	127.62	1,582.49	1.4054	179.36	2,224.03
					77,813.05	รวม		109,358.46
							ปรับลดเหลือ	109,000.00

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	77,813.05
=	1.4054

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายเทพพร สงวนพงษ์)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายคำดี สุระทร)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายแดน นวลตา)

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นางธัญชนก เบ็ญระเหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ลงชื่อ อนุมัติ
 (นายรันดร สมมิตตะ)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ที่ 3
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 31.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.00 ม.
 หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 186.00 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนางาม หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 แบบก่อสร้าง แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท1-01
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	248.00	1.94	481.12	1.4054	2.73	676.17
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.30	323.84	3,011.71	1.4054	455.12	4,232.66
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15	ตร.ม.	186.00	368.25	68,494.50	1.4054	517.54	96,262.17
4	Expansion Joint	ม.	0.00	157.81	-	1.4054	221.79	-
5	Contraction Joint	ม.	24.00	89.60	2,150.40	1.4054	125.92	3,022.17
6	Longitudinal Joint	ม.	31.00	67.48	2,091.88	1.4054	94.84	2,939.93
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	12.40	128.68	1,595.63	1.4054	180.85	2,242.50
					77,825.24	รวม		109,375.60
						ปรับลดเหลือ		109,000.00

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 77,825.24
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.4054

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
 (นายแดน นวลตา)
 นายช่างโยธา

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นางธัญชนก เบ็ญระเหม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ลงชื่อ ผู้ตรวจ
 (นายเทพพร สงวนพงษ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ
 (นายรันดร สมมิตตะ)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

- Spec