



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จะดำเนินการจ้างก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนายอ หมู่ที่ 6 ณ บ้านนายอ หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยทำการเสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 610.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล - 7 - 201 แผ่นที่ 94 และแบบที่ ทล - 3 - 110(4) แผ่นที่ 52 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 305,000.00บาท(สามแสนห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง คือ 299,715.18บาท(สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทสิบแปดสตางค์) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามมาตรา 103 / 7 วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2569

(นายรันดร สมमितตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนายอ หมู่ที่ 6
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือ 305,000.00 บาท (สามแสนห้าพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนายอ หมู่ที่ 6
ณ บ้านนายอ หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยทำการเสริมผิวจราจร ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 610.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ - 7 -
201 แผ่นที่ 94 และแบบที่ ทถ - 3 - 110(4) แผ่นที่ 52
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2569
เป็นเงิน 299,715.18 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทสิบแปดสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 สรุปผลการประมาณราคา
 - 6.2 ประมาณราคาค่างาน
 - 6.3.....-
 - 6.4.....-
 - 6.5.....-
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายเทพพร สงวนพงษ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
 - 7.2 นายคำดี สุระทร ตำแหน่ง กรรมการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
 - 7.3 นายแดน นवलตา ตำแหน่ง กรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม



สรุปผลการประมาณราคา

โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

บ้านนายอ หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

วันที่ 17 มิถุนายน 2569

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

สถานที่ บ้านนายอ หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

แบบก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-7-201 แผ่นที่ 94 และ
แบบเลขที่ ทล-3-110(4) แผ่นที่ 52

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร

หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 610.00 ตารางเมตร

ระยะทางดำเนินการ

0.122 กม.

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	213,259.70	1.4054	299,715.18	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			299,715.18	พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			299,715.18	
(สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทสิบแปดสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายเทพพร สงวนพงษ์) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายคำดี สุระทร) กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายแดน นวลตา) กรรมการ

ลงชื่อ..... เห็นชอบ
(นางธัญชนก เบ็ญระเหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ลงชื่อ..... อนุมัติ
(นายรันตกร สมมิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ประมาณราคางานโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บ้านนายอ หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ระยะทางดำเนินการ 0.122 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางเดิม								
	- งานปะซ่อม Skin Patch	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานแก้ไขจุด Soft โครงสร้างทาง (Deep Patch)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานอุดรอยพื้นทางและไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทางปรับระดับ (หินคลุกหยาบ)	ลบ.ม	-	0.00	-	-	-	-	
2	งานผิวจราจรลาดยาง								
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.	610.00	18.31	11,169.10	1.4054	25.73	15,697.05	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(บน Prime Coat)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(บน Prime Coat)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(บน Tack Coat)	ตร.ม.	610.00	318.46	194,260.60	1.4054	447.56	273,013.85	(หนา 4 ซม.)
	- งานไหล่ทางลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(บน Tack Coat)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
3	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง								
	-งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ระดับ 1 (Yellow & White)	ตร.ม.	27.00	290.00	7,830.00	1.4054	407.57	11,004.28	(กว้าง 0.10 ม.)
รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2) + (3)					213,259.70			299,715.18	
คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ					(สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทสิบแปดสตางค์)			299,715.18	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายเทพพร สงวนพงษ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายคำดี สุระทร)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายแดน นวลตา)

ลงชื่อ..... เห็นชอบ
(นางธัญชนก เบ็ญระเหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ลงชื่อ..... อนุมัติ
(นายรันดร สมมิตตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

สรุปผลการประมาณราคา

โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

บ้านนายอ หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

วันที่ 21 เมษายน 2569

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

สถานที่ บ้านนายอ หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

แบบก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-7-201 แผ่นที่ 94 และ
แบบเลขที่ ทล-3-110(4) แผ่นที่ 52

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร

หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 610.00 ตารางเมตร

ระยะทางดำเนินการ

0.122 กม.

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	217,627.30	1.4054	305,853.41	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			305,853.41	พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			305,000.00	
(สามแสนห้าพันบาทถ้วน)					

ลงชื่อ.....

ผู้ประมาณราคา

(นายแดน นวลตา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจ

(นายเทพพร สงวนพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

เห็นชอบ

(นางธัญชนก เบ็ญระเหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ลงชื่อ.....

อนุมัติ

(นายรันดร สมมิตตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ประมาณราคางานโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

บ้านนายอ หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ระยะทางดำเนินการ 0.122 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางเดิม								
	- งานปะซ่อม Skin Patch	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานแก้ไขจุด Soft โครงสร้างทาง (Deep Patch)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานขุดรื้อพื้นทางและไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานขึ้นพื้นทางปรับระดับ (หินคลุกหกลม)	ลบ.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
2	งานผิวจราจรลาดยาง								
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.	610.00	18.66	11,382.60	1.4054	26.22	15,997.11	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(บน Prime Coat)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(บน Prime Coat)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(บน Tack Coat)	ตร.ม.	610.00	325.27	198,414.70	1.4054	457.13	278,852.02	(หนา 4 ซม.)
	- งานไหล่ทางลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(บน Tack Coat)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
3	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง								
	-งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ระดับ 1 (Yellow & White)	ตร.ม.	27.00	290.00	7,830.00	1.4054	407.57	11,004.28	(กว้าง 0.10 ม.)
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2) + (3)				217,627.30			305,853.41	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ				(สามแสนห้าพันบาทถ้วน)			305,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายแดน นวลตา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายเทพพร สงวนพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางธัญชนก เบ็ญระเหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายรันดร สมมิตตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม