



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

### เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จะดำเนินการจ้างก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 11 ณ บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยทำการเสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 133.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 532.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล - 7 - 201 แผ่นที่ 94 และแบบที่ ทล - 3 - 110(4) แผ่นที่ 52 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 269,000.00บาท(สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง คือ 264,536.64บาท(สองแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบบาทหกสิบลีสตางค์) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามมาตรา 103 / 7 วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2569

(นายรินทร์ สมมิตตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 11
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือ 269,000.00 บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 11 ณ บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยทำการเสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 133.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 532.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล - 7 - 201 แผ่นที่ 94 และแบบที่ ทล - 3 - 110(4) แผ่นที่ 52
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2569  
เป็นเงิน 264,536.64 บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 สรุปผลการประมาณราคา
  - 6.2 ประมาณราคาค่างาน
  - 6.3.....
  - 6.4.....
  - 6.5.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายเทพพร สงวนพงษ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการฯ  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
  - 7.2 นายคำดี สุระทร ตำแหน่ง กรรมการ  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
  - 7.3 นายแดน นวลตา ตำแหน่ง กรรมการ  
นายช่างโยธาอาวุโส  
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม



สรุปผลการประมาณราคา

โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

วันที่ 17 มิถุนายน 2569

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

สถานที่ บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

แบบก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-7-201 แผ่นที่ 94 และ  
แบบเลขที่ ทถ-3-110(4) แผ่นที่ 52

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 133.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร

หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 532.00 ตารางเมตร

ระยะทางดำเนินการ

0.133 กม.

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	188,228.72	1.4054	264,536.64	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			264,536.64	พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			264,536.64	
(สองแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
(นายเทพพร สงวนพงษ์) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายคำดี สุระทร) กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายแดน นวลตา) กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นางธัญชนก เบ็ญระเหม) เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ลงชื่อ.....  
(นายรันดร สมมิตตะ) อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ประมาณราคางานโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

บ้านสร้างเป็น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ระยะทางดำเนินการ 0.133 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_n$	ราคาต่อ หน่วย $F_n$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางเดิม								
	- งานปะซ่อม Skin Patch	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานแก้ไขจุด Soft โครงสร้างทาง (Deep Patch)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานขุดรื้อพื้นทางและไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทางปรับระดับ (หินคลุกหยาบ)	ลบ.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
2	งานผิวจราจรลาดยาง								
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.	532.00	18.31	9,740.92	1.4054	25.73	13,689.89	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(บน Prime Coat)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(บน Prime Coat)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(บน Tack Coat)	ตร.ม.	532.00	319.15	169,787.80	1.4054	448.53	238,619.77	(หนา 4 ซม.)
	- งานไหล่ทางลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(บน Tack Coat)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
3	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง								
	-งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ระดับ 1 (Yellow & White)	ตร.ม.	30.00	290.00	8,700.00	1.4054	407.57	12,226.98	(กว้าง 0.10 ม)
รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2) + (3)					188,228.72			264,536.64	
คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ					(สองแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์)			264,536.64	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเทพพร สงวนพงษ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายคำดี สุระทร)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายแดน นวลตา)

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

(นางธัญชนก เป็ญระเหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายรันดร สมมิตตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

สรุปผลการประมาณราคา

โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

วันที่ 21 เมษายน 2569

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

สถานที่ บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

แบบก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-7-201 แผ่นที่ 94 และ  
แบบเลขที่ ทล-3-110(4) แผ่นที่ 52

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 133.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร

หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 532.00 ตารางเมตร

ระยะทางดำเนินการ

0.133 กม.

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	192,053.80	1.4054	269,912.41	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			269,912.41	พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			269,000.00	
(สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					

ลงชื่อ.....

ผู้ประมาณราคา

(นายแดน นวลตา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจ

(นายเทพพร สงวนพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

เห็นชอบ

(นางธัญชนก เบ็ญระเหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ลงชื่อ.....

อนุมัติ

(นายรันดร สมมิตตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

