



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จะดำเนินการจ้างก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวจราจร ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 5 ณ บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยทำการเสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 425.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ - 7 - 201 แผ่นที่ 94 และแบบที่ ทถ - 3 - 110(4) แผ่นที่ 52 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 214,000.00บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลางที่ใช้ในการ จัดซื้อจัดจ้าง คือ 210,119.25บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามมาตรา 103 / 7 วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2569

(นายรันตกร สมมิตตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 5
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือ 214,000.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยทำการเสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 425.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ - 7 - 201 แผ่นที่ 94 และแบบที่ ทถ - 3 - 110(4) แผ่นที่ 52
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2569
เป็นเงิน 210,119.25 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 สรุปผลการประมาณราคา
 - 6.2 ประมาณราคาค่างาน
 - 6.3.....
 - 6.4.....
 - 6.5.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายเทพพร สงวนพงษ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
 - 7.2 นายคำดี สุระทร ตำแหน่ง กรรมการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
 - 7.3 นายแดน นวลตา ตำแหน่ง กรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม



สรุปผลการประมาณราคา

โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

วันที่ 17 มิถุนายน 2569

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

สถานที่ บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

แบบก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-7-201 แผ่นที่ 94 และ
แบบเลขที่ ทล-3-110(4) แผ่นที่ 52

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร

หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 425.00 ตารางเมตร

ระยะทางดำเนินการ

0.085 กม.

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	149,508.50	1.4054	210,119.25	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			210,119.25	พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			210,119.25	
(สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายเทพพร สงวนพงษ์) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายคำดี สุระทร) กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายแดน นวลตา) กรรมการ

ลงชื่อ..... เห็นชอบ
(นางธัญชนก เบ็ญระเหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ลงชื่อ..... อนุมัติ
(นายรันดร สมมิตตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ประมาณราคาค่างานโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ระยะทางดำเนินการ 0.085 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางเดิม								
	- งานปะซ่อม Skin Patch	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานแก้ไขจุด Soft โครงสร้างทาง (Deep Patch)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานขุดรื้อพื้นทางและไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานขึ้นพื้นทางปรับระดับ (หินคลุกหวม)	ลบ.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
2	งานผิวจราจรลาดยาง								
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.	425.00	18.31	7,781.75	1.4054	25.73	10,936.47	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(บน Prime Coat)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(บน Prime Coat)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(บน Tack Coat)	ตร.ม.	425.00	320.51	136,216.75	1.4054	450.44	191,439.02	(หนา 4 ซม.)
	- งานไหล่ทางลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(บน Tack Coat)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
3	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง								
	-งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ระดับ 1 (Yellow & White)	ตร.ม.	19.00	290.00	5,510.00	1.4054	407.57	7,743.75	(กว้าง 0.10 ม.)
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2) + (3)				149,508.50			210,119.25	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							210,119.25	(สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายเทพพร สงวนพงษ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายคำดี สุระพร)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายแดน นวลตา)

ลงชื่อ..... เห็นชอบ
(นางรัฐชนก เบ็ญระเหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ลงชื่อ..... อนุมัติ
(นายรันดร สมมิตตะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

สรุปผลการประมาณราคา

โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

วันที่ 21 เมษายน 2569

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

สถานที่ บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

แบบก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-7-201 แผ่นที่ 94 และ
แบบเลขที่ ทถ-3-110(4) แผ่นที่ 52

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร

หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 425.00 ตารางเมตร

ระยะทางดำเนินการ

0.085 กม.

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	152,585.50	1.4054	214,443.66	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			214,443.66	พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			214,000.00	
(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					

ลงชื่อ.....

ผู้ประมาณราคา

(นายแดน นวลตา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจ

(นายเทพพร สงวนพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

เห็นชอบ

(นางธัญชนก เบ็ญระเหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ลงชื่อ.....

อนุมัติ

(นายวันตร สมมิตตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ประมาณราคางานโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ระยะทางดำเนินการ 0.085 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางเดิม								
	- งานปะซ่อม Skin Patch	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานแก้ไขจุด Soft โครงสร้างทาง (Deep Patch)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานขุดรื้อพื้นทางและไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานขึ้นพื้นทางปรับระดับ (หินคลุกหยาบ)	ลบ.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
2	งานผิวจราจรลาดยาง								
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.	425.00	18.66	7,930.50	1.4054	26.22	11,145.52	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(บน Prime Coat)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(บน Prime Coat)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(บน Tack Coat)	ตร.ม.	425.00	327.40	139,145.00	1.4054	460.13	195,554.38	(หนา 4 ซม.)
	- งานไหล่ทางลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(บน Tack Coat)	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	-	
3	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง								
	-งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ระดับ 1 (Yellow & White)	ตร.ม.	19.00	290.00	5,510.00	1.4054	407.57	7,743.75	(กว้าง 0.10 ม.)
รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2) + (3)					152,585.50			214,443.66	
คิดเป็นค่างก่อสร้างโดยประมาณ					(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			214,000.00	

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณราคา

(นายแดน นวลตา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจ

(นายเทพพร สงวนพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

(นางธัญชนก เบ็ญระเหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายรันดร สมมิตตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม