แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	***งานปรับพื้นที่ทางเดิม***	480.00	ตร.ม	-	-	1.79	859.20	859.20	
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	24.00	ลบ.ม	304.13	7,299.12	99.00	2,376.00	9,675.12	
3	คอนกรีต ค.2	72.00	ลบ.ม	1,614.33	116,231.76	306.00	22,032.00	138,263.76	
4	Wire mesh Ø 4 มม.@ 0.10x0.30ม	480.00	ตร.ม	44.00	21,120.00	5.00	2,400.00	23,520.00	
5	เหล็กเสริม RB 15 มม.	0.0666	ตัน	26,667.54	1,776.70	3,300.00	219.86	1,996.56	
6	เหล็กเสริม RB 19 มม.	0.0089	ตัน	25,726.13	229.27	2,900.00	25.84	255.12	
7	เหล็กเสริม DB 16 มม.	0.1896	ตัน	24,914.54	4,723.80	3,300.00	625.68	5,349.48	
8	ไม้แบบ	61.20	ตร.ม	190.17	11,638.40	133.00	8,139.60	19,778.00	
9	โฟมกั้นรอยต่อคอนกรีต	12.00	แผ่น	30.00	360.00	-	-	360.00	
10	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อคอนกรีต	168.00	เมตร	10.00	1,680.00	15.15	2,545.20	4,225.20	
11	งานลูกรังถมไหล่	24.00	ลบ.ม	109.49	2,627.86	-	-	2,627.86	
รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุ								206,910.29	