แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นพ.ถ.๔๘ - ๐๑๔ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลนางาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม / องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย X F_N	ราคากลาง
	1	งานดิน							
1.1	1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	13,200.000	1.78	23,496.00	1.3939	2.48	32,751.07
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3.1	2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	660.000	432.32	285,331.20	1.3939	602.61	397,723.15
	2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
4.1	2.2.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	660.000	84.57	55,816.20	1.3939	117.88	77,802.20
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
6.1	3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	13,200.000	357.64	4,720,848.00	1.3939	498.51	6,580,390.02
6.2	3.1.2	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	128.000	173.70	22,233.60	1.3939	242.12	30,991.41
6.3	3.1.3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,188.000	90.25	107,217.00	1.3939	125.79	149,449.77
6.4	3.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	3,300.000	69.98	230,934.00	1.3939	97.54	321,898.90
	4	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							3,000.00
								TOTAL	7,594,006.52