แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	***งานปรับพื้นที่ทางเดิม***	660.00	ตร.ม	-	-	1.79	1,181.40	1,181.40	
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	33.00	ลบ.ม	304.13	10,036.29	99.00	3,267.00	13,303.29	
3	คอนกรีต ค.2	99.00	ลบ.ม	1,614.33	159,818.67	306.00	30,294.00	190,112.67	
4	Wire mesh Ø 4 มม.@ 0.10x0.30ม	660.00	ตร.ม	44.00	29,040.00	5.00	3,300.00	32,340.00	
5	เหล็กเสริม RB 15 มม.	0.0916	ตัน	26,667.54	2,442.96	3,300.00	302.31	2,745.27	
6	เหล็กเสริม RB 19 มม.	0.0089	ตัน	25,726.13	229.27	2,900.00	25.84	255.12	
7	เหล็กเสริม DB 16 มม.	0.2607	ตัน	24,914.54	6,495.22	3,300.00	860.31	7,355.53	
8	ไม้แบบ	84.15	ตร.ม	190.17	16,002.81	133.00	11,191.95	27,194.76	
9	โฟมกั้นรอยต่อคอนกรีต	17.00	แผ่น	30.00	510.00	-	-	510.00	
10	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อคอนกรีต	231.00	เมตร	10.00	2,310.00	15.15	3,499.65	5,809.65	
11	งานลูกรังถมไหล่	33.00	ลบ.ม	109.49	3,613.30	-	-	3,613.30	
รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุ								284,420.98	