

สรุปผลการประมาณราคางานขุดลอกห้วย/หนอง

โครงการ ขุดลอกห้วยคำด่อน (ตอนล่าง) บ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ 7

สถานที่ บ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน

- สภาพเดิมห้วยคำด่อน(ตอนล่าง) ขนาด กว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 650.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.

ต้องการขุดลอกห้วยคำด่อน(ตอนล่าง) ให้มีขนาดกว้างเฉลี่ย 7.00 ม. ยาว 650.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ลาดเอียง 1:1

หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 4,231 ลบ.ม.

- พร้อมลงหินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 1,300 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย

วันที่ประมาณราคา

15 กันยายน 2563

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานชลประทาน	186,658.22	1.3716	256,020.41	Factor F
2	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			259,020.41	พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			259,000.00	
	(สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ประมาณราคา นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายแดน นวลตา)

ตรวจ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายมนูญ พิพัฒน์ถาวรกุล)

เห็นชอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเทพพร สงวนพงษ์)

เห็นชอบ ปลัด อบต.นางาม

(นางรัญชนก เบ็ญระเหม)

อนุมัติ นายก อบต.นางาม

(นายพรหมรินทร์ บุญก้อน)