แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคำ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนคำ หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	***งานปรับพื้นที่ทางเดิม***	604.00	ตร.ม	-	-	1.79	1,081.16	1,081.16	
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	30.20	ลบ.ม	304.13	9,184.73	99.00	2,989.80	12,174.53	
3	คอนกรีต ค.2	90.60	ลบ.ม	1,614.33	146,258.30	306.00	27,723.60	173,981.90	
4	Wire mesh Ø 4 มม.@ 0.10x0.30ม	604.00	ตร.ม	44.00	26,576.00	5.00	3,020.00	29,596.00	
5	เหล็กเสริม RB 15 มม.	0.0838	ตัน	26,667.54	2,235.68	3,300.00	276.66	2,512.33	
6	เหล็กเสริม RB 19 มม.	0.0089	ตัน	25,726.13	229.27	2,900.00	25.84	255.12	
7	เหล็กเสริม DB 16 มม.	0.2386	ตัน	24,914.54	5,944.11	3,300.00	787.31	6,731.42	
8	ไม้แบบ	77.01	ตร.ม	190.17	14,644.99	133.00	10,242.33	24,887.32	
9	โฟมกั้นรอยต่อคอนกรีต	15.00	แผ่น	30.00	450.00	-	-	450.00	
10	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อคอนกรีต	211.40	เมตร	10.00	2,114.00	15.15	3,202.71	5,316.71	
11	งานลูกรังถมไหล่	31.00	ลบ.ม	109.49	3,394.31	-	-	3,394.31	
	รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุ							260,380.81	