

ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางามเหนือ หมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนางามเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน(บาท)	
1	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	39.00	ลบ.ม	301.84	11,771.76	99.00	3,861.00	15,632.76	
2	คอนกรีต ค.2	117.00	ลบ.ม	1,490.13	174,345.21	436.00	51,012.00	225,357.21	
3	Wire mesh Ø 4 มม.@ 0.10x0.30ม	780.00	ตร.ม	40.00	31,200.00	5.00	3,900.00	35,100.00	
4	เหล็กเสริม RB 15 มม.	0.1083	ตัน	19,799.72	2,143.60	3,300.00	357.27	2,500.87	
5	เหล็กเสริม RB 19 มม.	0.0134	ตัน	20,784.84	277.85	2,900.00	38.77	316.62	
6	เหล็กเสริม DB 16 มม.	0.2054	ตัน	21,059.72	4,325.67	3,300.00	677.82	5,003.49	
7	ไม้แบบ	70.20	ตร.ม	207.42	14,560.88	133.00	9,336.60	23,897.48	
8	โฟมกันรอยต่อคอนกรีต	15.00	แผ่น	30.00	450.00	-	-	450.00	
9	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อคอนกรีต	208.00	เมตร	10.00	2,080.00	14.47	3,009.76	5,089.76	
10	งานลูกรังถมไหล่	52.00	ลบ.ม	184.39	9,588.02	-	-	9,588.02	
รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุ								322,936.21	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ