

ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	748.00	ตร.ม	-	-	1.74	1,301.52	1,301.52	
2	งานทราดยหยาบรองพื้นทาง	37.40	ลบ.ม	301.07	11,260.02	99.00	3,702.60	14,962.62	
3	คอนกรีต ค.2	112.20	ลบ.ม	1,497.26	167,992.57	436.00	48,919.20	216,911.77	
4	Wire mesh Ø 4 มม.@ 0.10x0.30ม	748.00	ตร.ม	40.00	29,920.00	5.00	3,740.00	33,660.00	
5	เหล็กเสริม RB 15 มม.	0.1038	ตัน	19,798.44	2,055.52	3,300.00	342.61	2,398.14	
6	เหล็กเสริม RB 19 มม.	0.0089	ตัน	21,541.07	191.97	2,900.00	25.84	217.82	
7	เหล็กเสริม DB 16 มม.	0.2955	ตัน	21,058.44	6,221.93	3,300.00	975.02	7,196.94	
8	ไม้แบบ	95.37	ตร.ม	193.26	18,431.21	133.00	12,684.21	31,115.42	
9	โฟมกันรอยต่อคอนกรีต	19.00	แผ่น	30.00	570.00	-	-	570.00	
10	แอสฟัลท์หอยดรอยต่อคอนกรีต	261.80	เมตร	10.00	2,618.00	14.25	3,730.65	6,348.65	
11	งานลูกรังถมไหล่	30.00	ลบ.ม	182.43	5,472.83	-	-	5,472.83	
รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุ								318,854.18	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ